

VOLUMETRIA Y ESPECIFICACIONES SOBRE MURO FRONTAL Y FASCIA EN LA FACHADA

VOLUMETRIA:

No.	Partida	Cant.	Ud.
1	Preliminares:		
1.01	Replanteo	1	P.A.
1.02	Botes de Escombros	1	Viajes
2	Muros:		
2.01	Muro placha de yeso de exterior.	25	M2
2.02	Fascia placha de yeso de exterior.	22	M1
2.03	Refuerzo de Madera para Letrero	1	P.A.
3	Recubrimientos de Paredes:		
3.01	Pintura Satinada en Paredes	25	M2
4	Miscelaneos:		
4.01	Limpieza Continua	1	P.A.
4.02	Limpieza final	1	P.A.
4.03	Personal de Apoyo	1	P.A.
4.04	Transporte	1	P.A.
4.05	Equipos	1	P.A.
SUBTOTAL PARTIDAS			



ESPECIFICACIONES:

- PLANCHAS DE YESO DE EXTERIOR DE ALTA CALIDA CON REVESTIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO.
- ESPESOR MINIMO DE PLANCHAS ½ PULGADA.
- RESISTENCIA AL MOHO, SOLIDEZ, ESTABILIDAD, RESISTENCIA AL FUEGO, PROTECCIÓN CLIMÁTICA SUPERIOR, FÁCIL DE MANIPULAR, GARANTÍA.
- CUMPLA CON TODAS LAS NORMAS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD COMO ISO 9001 LA 14001 DE MEDIO AMBIENTE.
- ANDAMIOS CON PLATAFORMA O ANDAMIOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LOS OPERARIOS QUE REALICEN LA ACTIVIDAD Y DE TODO EL PERSONAL QUE TENGA RELACION CON LOS TRABAJOS.
- PERSONAL CON TODA LA SEGURIDAD Y PROTECCION QUE EXIGEN LOS TRABAJOS EN CUESTION.
- DIPONIBILIDAD PARA TRABAJAR EN HORARIOS NOCTURNOS E INCLUIR SU ILUMINACION CON SU GENERACION ELECTRICA, FLEXIBILIDAD DE HORARIO.
- INCLUIR EN SU PROPUESTA TODO MATERIAL GASTABLE QUE CONSIDERE INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION.
- TRABAJOS A REALIZARSE A UNA ALTURA DE 8 A 10 METROS SOBRE EL NIVEL DEL TERRENO.
- DISPONIBILIDAD PARA REALIZAR CAMBIOS EN CASO QUE SEA NECESARIO.