



Proyecto: Delegación Espaillat Instalación de salidas de redes de datos y salidas para las cámaras, gabinetes, instalación de ducterías para las cámaras y las salidas de datos certificación y rotulación.

CANT.	Description	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<b>Materiales de Tuberías y canalización cableado</b>		
1	Tuberías emt 3/4 y 1/2, tuberías flexibles BX, registros, coplín, conectores emt, conectores Bx, conectores, tornillerías, materiales de terminación		
	<b>Servicios de Instalación Cableado</b>		
1	Servicios instalación de Cableados de datos, y cableado de las cámaras, instalación de gabinetes de cableado, paneles y conectores UTP.		
	<b>Materiales Para Cableado Estructurado Cat 6</b>		
2	Cajas de cable Cat 6		
1	Gabinetes de 9U Abatibles		
1	Organizador de cable horizontal		
1	Pacth Panel de 24 puertos cat 6		
15	Pacth Cord de 7 pies cat 6		
15	Pacth cord de 3 pies cat 6		
15	Track Jack cat 6		
15	Face plate sencillo		
	<b>Costo Total Materiales de Redes</b>		
1	Viaticos, Alojamiento y Transporte		



**Proyecto:** Delegación Espaillat Instalación de salidas de redes de datos y salidas para las cámaras, gabinetes, instalación de ducterías para las cámaras y las salidas de datos certificación y rotulación.

**Nota:**

Requerimos que la actividad del cableado para la data se realice: Tuberías Emt diferentes diámetro, tuberías flexibles BX, Tuberías Liquid Tigth, registros, coplin, conectores emt, conectores Bx, conectores liquit tigth, tornillerías.

Servicios instalación de salidas de datos, y CCTV instalación de tuberías EMT, instalación de gabinetes de cableado, paneles y conectores UTP.

Las instalaciones son categoría 6 y todos los técnicos deben estar certificados por las compañías de los equipos y materiales que coticen, ponderando la calidad de sus ofertas.