

- VOLUMETRIA DELEGACION ADESS, PROVINCIA LA ESPAILLAT.

No.	Descripción	Cant.	Und.
<b>1.-</b>	<b>ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>		
1.1.-	Demolición de muros de separación en bloques.( con andamios )	1.00	PA
1.2.-	Remoción de Sheet Rock en Techos y Paredes	1.00	P.A
1.3.-	Remocion de Piso Existente	47.36	M2
1.4.-	Remocion Ceramica Existente en Bano	6.86	M2
1.5.-	Desmote de puertas.	3.00	UD
1.6.-	Anular tomacorrientes e interruptores existentes.	1.00	PA
1.7.-	Desmote de Aparatos Sanitarios	2.00	UD
1.8.-	Replanteo	1.00	PA
1.9.-	Bote de Escombros	44.00	M3
<b>2.-</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
2.1.-	Main panel.	1.00	UD
2.2.-	Lampara Led de Panel Cuadrado 2x2 de 38 watt Color 4500k Marco blanco	14.00	UD
2.3.-	Panel Circular (ojo de Buey) de Led de 9W de 6 Pulgs.	12.00	UD
2.4.-	Panel Electrico completo	1.00	UD
2.5.-	Interruptores sencillos.	3.00	UD
2.6.-	Interruptores Triples	1.00	UD
2.7.-	Tomacorriente de pared.	21.00	UD
2.8.-	Caja de Paso y/o Empalme 4x4x2 ( Registro Electrico )	2.00	UD
2.9.-	Salida para data y telefono en pared.	13.00	UD
2.10.-	Acceso a Servidor de red	1.00	PA
2.11.-	Control aceso puerta	1.00	PA
2.12.-	M.O Electrico	1.00	PA
<b>3.-</b>	<b>PLAFONERIAS</b>		
3.1.-	Plafónd en Sheetrock liso.	8.50	M2
3.2.-	Plafónd comercial 2'' x 2''	35.72	M2
3.3.-	Instalaciones Facias de Sheetrock	21.80	ML
<b>4.-</b>	<b>MUROS</b>		
4.1.-	Muros en Sheetrock a 2 Caras Reforzado	69.10	M2
<b>5.-</b>	<b>PISOS</b>		
5.1.-	Porcelanato de alto tránsito tono Beige 0.50m x 0.50m	47.36	M2
5.2.-	Zócalos en porcelanato Beige.	51.40	ML
<b>6</b>	<b>TERMINACION SUPERFICIAL</b>		
6.1.-	Masillar muros existentes.	86.50	M2
<b>7.-</b>	<b>BANOS</b>		
7.1.-	Revestimiento en Ceramica	14.20	M2
7.2.-	Suministro Inodoro	1.00	UD
7.4.-	Suministro Lavamano	1.00	UD
7.5.-	Griferia Lavamano	1.00	UD
7.6.-	Materiales Plomerias	1.00	UD
7.7.-	M.O Plomerias	1.00	PA
7.8.-	Plafon PVC	1.23	M2
7.9.-	Desague de Piso	1.00	UD
7.10.-	Accesorios Para Bano	1.00	PA
<b>8</b>	<b>COCINA</b>		
8.1.-	Revestimiento en Ceramica	2.90	M2
8.3.-	Suministro y Colocacion de Fregadero Completo	1.00	UND
8.4.-	Gabinetes de Pared en Pino	6.32	M.L
8.5.-	Gabinetes de Piso en Pino	6.32	M.L
8.6.-	Tope de Granito Natural	1.00	UD
<b>9</b>	<b>PUERTAS</b>		
9.1.-	Puertas en vidrio Comercial 0.90mt x 2.10mt.	3.00	UD
9.2.-	Vidrios Fijos Con Molduras	98.80	P2
9.3.-	Puertas Metal Evergreen 0.90 X 2.10 con Cerradura de Puno( o Similar )	2.00	UD



- VOLUMETRIA DELEGACION ADESS, PROVINCIA LA ESPAILLAT.

No.	Descripción	Cant.	Und.
<b>10.-</b>	<b>PINTURA</b>		
10.1.-	Pintura Base Blanca	159.82	M2
10.2.-	Pintura en General Acrilica Superior	159.82	M2
<b>11.-</b>	<b>AIRES ACONDICIONADOS</b>		
11.1.-	Unidad de Aire Acondicionado 48000 BTU 12 MESES DE GARANTIA	1.00	UD
11.2.-	Suministro de Rejillas y Ducterías P3	5.00	UD
11.3.-	Instalacion Aerea Ducterías	1.00	PA
11.4.-	Alimentaciones Electricas AA	1.00	UD
<b>12.-</b>	<b>MISCELANEOS</b>		
12.1.-	Counter de Servicio Segun Diseno ADEES	2.00	UD
12.2.-	Vinyl Frosted en Tabiques y Puertas de Vidrios.	1.00	P.A
12.3.-	Rampa Acceso Entrada , Pintura y Simbolo Minusvalido	1.00	PA
<b>13</b>	<b>LIMPIEZA FINAL</b>		
13.1.-	Bote y limpieza final.	1.00	PA

NOTAS:

- EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEBE INCLUIR QUE TODO EL CABLEADO SE DEBE LLEVAR POR TUBERIAS EMT HACIA SU DESTINO IGUAL PARA LOS PUNTOS DE DATA PERO INDEPENDIENTE.
- LOS MATERIALES Y PRODUCTOS UTILIZADOS DEBEN PRESENTAR SU FICHA TECNICA EN CASO QUE LA INSTITUCION LO SOLICITE, PRIMANDO LOS PRODUCTOS QUE CUMPLAN LAS NORMATIVAS ISO 9001 DE CALIDAD Y LA 14001 DE MEDIO AMBIENTE.
- EL EQUIPAMIENTO DE LOS APARATOS SANITARIOS, GRIFERIA Y DEMAS ELEMENTOS DEBEN SER DE EXCELENTE CALIDAD, PARA GARANTIZAR LA INVERSION.
- LOS CRISTALES DEBEN SER TEMPLADOS O DE ESPESOR QUE CUMPLA PARA LOS FINES PREVIAMENTE APROBADO POR LA ENTIDAD, PERO PREFERIBLEMENTE TEMPLADO.
- INDISPENSABLE EL ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS PARA EL PROYECTO.



- VOLUMETRIA DELEGACION ADESS, PROVINCIA LA ESPAILLAT.
- EN SUS PROPUESTAS DEBEN INCLUIR TODOS LOS MATERIALES ELECTRICOS CABLE, BREAKER Y DEMAS, LOS MISMOS DEBEN SER EXCELENTE CALIDAD PARA GRANTIZAR LA VIDA HUMANA, LA INVERSION Y CUMPLIR CON LOS ESTANADRES DE CALIDAD Y LA NFPA 70:2008, National Electrical Code (Código Nacional Eléctrico).
- DEBEN SEGUIRSE LAS INSTRUCCIONES DEL CODIGO **NEC** PARA LOS TRABAJOS ELECTRICOS.
- PLANCHAS DE YESO DE EXTERIOR/INTERIOR DE ALTA CALIDA CON REVESTIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO.
- ESPESOR MINIMO DE PLANCHAS ½ PULGADA.
- RESISTENCIA AL MOHO, SOLIDEZ, ESTABILIDAD, RESISTENCIA AL FUEGO, PROTECCIÓN CLIMÁTICA SUPERIOR, FÁCIL DE MANIPULAR, GARANTÍA.